
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Centrum Kultury w Sułoszowej
Kod CPV 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
Inwestor Urząd Gminy Sułoszowa

Kraków 12.05.2020

Centrum Kultury w Sułoszowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Sala główna				
1	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm uszczelnienie pokrycia dachowego - uzupełnienie ofasowań - szacunkowo 20,0	m2	20,000
		razem	m2	20,000
2	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	20,000
3	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach - płyty ognioodporne sufit 0,5*(5,3+13,0)*4,8+0,5*(7,6+11,6)*4,8+5,2*3,4+0,5*(5,0+6,4)*1,7+2,8*1,8+0,5*(6,3+10,5)*4,8+6,8*7,9	m2	216,450
		razem	m2	216,450
4	KNR 2-02 2006/03	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach - płyty ognioodporne ściany 0,9*13,0+0,9*11,6+0,5*(0,9+2,8)*4,1+0,5*(2,3+2,8)*1,6+0,5*(0,9+2,3)*3,1+0,9*5,2+0,5*(0,9+2,3)*3,0+2,2*3,0+0,9*10,5+0,5*(0,9+2,3)*2,9	m2	68,935
		razem	m2	68,935
5	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - uzupełnienie wełną gr. 5 cm 216,45+68,935	m2	285,385
		razem	m2	285,385
6	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji - folia paroszczelna	m2	285,385
7	KNR 2-02 2006/02	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach - płyty ognioodporne kominy na poddaszu 1,5*2,1*2+1,9*2,8	m2	11,620
		razem	m2	11,620
8	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych - płyty ognioodporne obudowa słupów i mieczy 0,2*4*2,8*8+0,2*4*1,5*8	m2	27,520
		razem	m2	27,520
9	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych pod posadzkę 16,2*13,0-(2,7*4,8+4,1*4,6+1,2*2,9)	m2	175,300
		razem	m2	175,300
10	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa samopoziomująca) pod posadzkę 16,2*13,0-(2,7*4,8+4,1*4,6+1,2*2,9)	m2	175,300
		razem	m2	175,300
11	NNRNKB 7 1130/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (zaprawa samopoziomująca) (Krotność= 5)	m2	175,300
12	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej - wykładzina dla pomieszczeń o wysokim natężeniu ruchu - w wywinięciem na ścianę (Krotność= 1,1)	m2	175,300
13	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych (Krotność= 1,1)	m2	175,300
14	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych pod malowanie 216,45+68,935+11,62+27,52	m2	324,525
		razem	m2	324,525
15	KNR 2-02 0815/01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na podłożach z płyt gipsowych	m2	324,525
16	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2	324,525
17	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej poddasza w istniejących peszlach - instalacja dla 6 lamp, 2 wyłączników, 4 gniazdek wraz z montażem w/w osprzętu	kpl	1,000
Pomieszczenie magazynowe				
18	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach - płyty ognioodporne		

Centrum Kultury w Sułoszowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		sufit 0,5*4,8*4,4+5,4*4,0	m2	32,160
		razem	m2	32,160
19	KNR 2-02 2006/03	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach - płyty ognioodporne ściany 0,9*(5,4+4,8)+0,5*(0,9+2,3)*3,0+0,5*(0,9+3,0)*3,0+2,3*1,3+0,5*(2,3+3,0)*1,5	m2	26,795
		razem	m2	26,795
20	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - gr. 15 cm sufity 32,16	m2	32,160
		razem	m2	32,160
21	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - gr. 10 cm	m2	32,160
22	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - uzupełnienie wełną gr. 5 cm ściany 26,795	m2	26,795
		razem	m2	26,795
23	KNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji - folia paroszczelna 32,16+26,795	m2	58,955
		razem	m2	58,955
24	KNR 2-02 2006/02	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach - płyty ognioodporne kominy na poddaszu 1,8*3,0	m2	5,400
		razem	m2	5,400
25	NRRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych pod posadzkę 5,8*4,8-1,3*0,8	m2	26,800
		razem	m2	26,800
26	NRRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa samopoziomująca) pod posadzkę 5,8*4,8-1,3*0,8	m2	26,800
		razem	m2	26,800
27	NRRNKB 7 1130/03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (zaprawa samopoziomująca) (Krotność= 10)	m2	26,800
28	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej - wykładzina dla pomieszczeń o wysokim natężeniu ruchu - w wywinięciem na ścianę (Krotność= 1,1)	m2	26,800
29	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych (Krotność= 1,1)	m2	26,800
30	KNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - z zamkiem i klamką z szyldem (wymiana skrzydła drzwiowego typowego) 0,8*2,0	m2	1,600
		razem	m2	1,600
31	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami - w drzwiach istniejących	szt	1,000
32	KNR 4-01 0920/24	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe - w drzwiach istniejących	szt	1,000
33	NRRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych pod malowanie 32,16+26,795	m2	58,955
		razem	m2	58,955
34	KNR 2-02 0815/01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na podłozach z płyt gipsowych	m2	58,955
35	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2	58,955
36	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej poddasza w nowych peszlach - instalacja dla 1 lampy, 1 wyłącznika, 1 gniazdka wraz z montażem w/w osprzętu	kpl	1,000
		3. Instalacja c.o. (dla 3 grzejników)		

Centrum Kultury w Sułoszowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
37	Kalkulacja indywidualna	Włączenie instalacji c.o. do istniejących rurociągów	kpl	3,000
38	KNNR 4 0404/01	Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	30,000
39	KNR 2-15 0404/02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach	m	30,000
40	KNNR 4 0412/06	Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm	szt	3,000
41	KNNR 4 0418/07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm	szt	3,000
42	KNNR 4 0412/01	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm - powrotne	szt	3,000
43	KNNR 4 0412/01	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm - termostatyczne	szt	3,000
44	KNNR 4 0412/01	Głowice termostatyczne - p.a.	szt	3,000
45	KNNR 4 0429/01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do grzejników	kpl	3,000
46	KNNR 4 0436/01	Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji	szt	3,000
47	KNNR 3 0303/01	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,100
48	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - w cenę wywozu wliczyć koszt utylizacji gruzu	m3	0,100
49	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	0,100

Centrum Kultury w Sułoszowej

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Blacha powlekana płaska	m2	24,600		
2	Farba emulsyjna	dm3	99,321		
3	Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm	m2	0,938		
4	Folia paroszczelna	m2	378,774		
5	Gips budowlany szpachlowy	kg	575,220		
6	Gips budowlany szpachlowy	t	0,493		
7	Główce termostatyczne	szt	3,000		
8	Grzejniki stalowe dwupłytowe długości do 1600mm i wysokości 600-900mm	szt	3,000		
9	Gwoździe do płyt gipsowych	kg	3,178		
10	Klamki z szyldami	szt	1,000		
11	Klej do wykładzin	kg	88,924		
12	Klej kostny	kg	1,917		
13	Kolki	szt	111,731		
14	Kształtki z polipropylenu 20mm	szt	35,400		
15	Kształtki z polipropylenu gwintowane 20mm	szt	6,000		
16	Kształtowniki profilowane C-55x0,75	kg	72,653		
17	Kształtowniki profilowane U-55x0,75	kg	19,814		
18	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm ognioodporne	m2	412,008		
19	Płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm	m2	33,768		
20	Płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm	m2	33,768		
21	Płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm	m2	327,789		
22	Preparat gruntujący	dm3	126,807		
23	Pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	6,669		
24	Rury stalowe S czarne gwintowane	m	1,800		
25	Rury z polietylenu 20mm	m	33,000		
26	Rury z polipropylenu 20mm	m	33,000		
27	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z zamkiem i kławką z szyldem	m2	1,600		
28	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	1.150,440		
29	Tarczki ochronne	szt	3,000		
30	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	516,896		
31	Uchwyty do rurociągów z PCW 20mm	szt	42,900		
32	Wkręty do płyt gipsowych	kg	8,935		
33	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	550,000		
34	Włączenie instalacji c.o. do istniejących rurociągów	kpl	3,000		
35	Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa	m2	242,318		
36	Wykonanie instalacji elektrycznej poddasza w istniejących peszlach - instalacja dla 6 lamp, 2 wyłączników, 4 gniazdek wraz z montażem w/w osprzętu	kpl	1,000		
37	Wykonanie instalacji elektrycznej poddasza w nowych peszlach - instalacja dla 1 lampy, 1 wyłącznika, 1 gniazdka wraz z montażem w/w osprzętu	kpl	1,000		
38	Zamek drzwiowy	szt	1,000		
39	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,040		
40	Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	3.441,915		
41	Zawory grzejnikowe mosiężne 15mm powrotne	szt	3,000		
42	Zawory grzejnikowe mosiężne 15mm termostatyczne	szt	3,000		
43	Zawory odpowietrzające automatyczne 15mm	szt	3,000		
44	Złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągliwego, czarna 15mm	szt	3,000		
45	Złączki mosiężne do grzejników kolankowe 20mm	szt	3,000		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			